

# PLATSIOLERAT GOLV, TYP IV

MED TSD / TSP DÖRR

OBS!  
KÖLDBRYGGA FÖREBYGGS  
GENOM ATT GÖRA ETT SPÅR  
PÅ PLATS I PANELENS PLÅT

UTV.HÖJD

INV.HÖJD

Gjutskyddet skäres av mot golvet  
och fogen tätas (BE)



Betong K40 (BE)

Gjutskydd (BE)  
(Vindskyddsduk)

Styrén S200 alt. Styrodur (BE)

Styrén S200 alt. Styrodur (BE)

PE-folie, 2 lager x 20 my  
(Överlapp min.600 mm  
helteipas) (BE)

Värmeslingor

PE-folie dras upp  
på vägg 50 mm  
tätas hela vägen (BE)

Dörröppning med genomgående  
armerat och gjutet golv (tröskel) (BE)

OBS! Lutning  
för att motverka  
inringning ifrysens (BE)

Rörelsefog / gjutskydd (BE)

Armering 150x150x6 mm (BE)

Föringjutna rör  
för karmvämekabel  
(en är reservkabel)

Efterlagning  
med btg. (BE)

Styrén S200 alt. Styrodur (BE)

Styrén S200 alt. Styrodur (BE)

Plåtsyll  
U-profil 40xtx40

## ARBETSRITNING

BET ANT    ÄNDRINGEN AVSER    SIGN    DATUM

Cirkulation		
Kund:		
Inköpare:	Tel:	
Arbetsledare:	Tel:	
Övriga berörda:	Tel:	
Ritad av <b>GF</b>	Datum <b>2025</b>	Sista ändringsdag
Godkänd av kund för produktion	Sign. Kund	Datum

<b>Golvtyper</b>			
<b>Golvtyp IV</b>			
<b>MED TSD / TSP DÖRR</b>		<b>SKALA 1:5</b>	
Finnebäcks AB Edsgatan 3, 671 70 EDANE 0570 - 727770	Ritningsnummer <b>1-046</b>	Rev	